

บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (B.O.Q.)

โครงการ ซ่อมสร้างผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอนกรีต บ้านอุ้มลอง หมู่ 4 "

แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1 / 1

ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 220.00 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านอุ้มลอง หมู่ 4 ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง (จากบ้านนายประดับ ใจนันตะ ถึง โรงอุบลล้อมนายธานี มโนมูล)

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 4 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2560

ประมาณราคาโดย นายอนุสรณ์ สายวงศ์ปัญญา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง

ส่วนที่ 1 : ค่างาน

ที่	รายการ	ปริมาณงาน	หน่วย	ค่าวัสดุ		หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	
1	<u>งานทาง</u>					
	1.1 งานลาดยาง TACK COAT	880.00	ตร.ม.	21.83	19,210.40	
	1.2 งานผิวทาง					
	- ชนิด ASPHALTIC CONCRETE	880.00	ตร.ม.	167.78	147,646.40	
	1.3 งานตีเส้นจราจร	44.00	ตร.ม.	285.00	12,540.00	
	<u>รวมงานทาง</u>				<u>179,396.80</u>	