บัญชีแสดงปริมาณเนื้องาน ค่าวัสดุ และค่าแรงงาน (B.O.Q.)

โครงการ ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก (ถนนสาย สมัย - แม่ทะ) บ้านจัวใต้ หมู่ 6 และบ้านจัวกลาง หมู่ 9 แบบ ปร. 4 แผ่นที่ 1 / 1

ปริมาณงาน ขยายผิวจราจรคอนกรีตเสริมเหล็ก 2 ช้างทาง หนา 0.15 เมตร พื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 1,820 ตารางเมตร

สถานที่ก่อสร้าง บ้านจัวใต้ หมู่ 6 และบ้านจัวกลาง หมู่ 9 ตำบลสมัย อำเภอสบปราบ จังหวัดลำปาง (ที่นานายลา ศรีจันทร์ ถึงซุ้มทางเข้าเขตองค์การบริหารส่วนตำบลสมัย)

ประมาณราคาเมื่อวันที่ 6 เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560

ประมาณราคาโดย นายอนุสรณ์ สายวงค์ปัญญา ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลสมัย อ.สบปราบ จ.ลำปาง

ส่วนที่ 1 : ค่างาน

ที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และค่าแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน	ราคาหน่วยละ	จำนวนเงิน		
	งานโครงสร้าง								
1	งานถมทรายรองพื้นคอนกรีต	68.25	ลบ.ม.	259.77	17,729.30	99.00	6,756.75	24,486.05	
2	งานคอนกรีต ค2 (STRENGTH 240 กก./ตร.ซม.)	273.00	ลบ.ม.	1,890.00	515,970.00	306.00	83,538.00	599,508.00	
	งานเหล็กเสริมคอนกรีต								
	- เหล็กตะแกรง wire mesh 4 มม.	1,820.00	ตร.ม.	28.00	50,960.00	5.00	9,100.00	60,060.00	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Ø 15 มม.	0.447	ตัน	18,278.11	8,166.66	3,300.00	1,474.44	9,641.10	
	- เหล็กเส้นกลมผิวเรียบ SR.24 Ø 19 มม.	0.093	ตัน	17,585.87	1,639.00	2,900.00	270.28	1,909.28	
4	งานแบบหล่อคอนกรีต	273.00	ตร.ม.	-	-	133.00	36,309.00	36,309.00	
	- ไม้ใช้ทำไม้แบบ (คิด 20%)	54.60	ลบ.ฟ.	320.00	17,472.00	-	-	17,472.00	
	- ตะปู	54.60	กก.	30.05	1,640.73	-	-	1,640.73	
5	งานอื่นๆ								
	- ยางมะตอย	90.75	กก.	20.00	1,815.00	5.00	453.75	2,268.75	
	- โฟม	12.13	แผ่น	20.00	242.67	-	-	242.67	
	งานโครงสร้าง				615,635.36		137,902.22	**729,051.53**	